

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 8000373130**

для присоединения к электрическим сетям  
Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"

**Администрация муниципального образования "Майминский район"**

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: *электроустановки жилого дома.*
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: *жилой дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Алтай, Майминский район, Усть-Муинское сельское поселение, п. Барангол, ул. Чуйская, кадастровый номер земельного участка 04:01:020225:124.*
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: *15 кВт.*
  - 3.а Ранее присоединенная мощность по объекту *отсутствует.*
4. Категория надежности: *Третья.*
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: *0,23 кВ.*
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: *2019г.*
7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:  
*1 точка присоединения: максимальная мощность 15 кВт.*

<i>Линия (0,4)</i>	<i>Проектируемая</i>
<i>Линия (0,4)</i>	<i>ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-4-11</i>
<i>Ячейка ТП</i>	<i>Присоединение ЛЭП №1</i>
<i>ТП</i>	<i>ТП-20-4-11</i>
<i>Линия (3/6/10)</i>	<i>Л-20-4 Усть-Сема</i>
<i>Ячейка ПС</i>	<i>Присоединение Л-20-4 Усть-Сема</i>
<i>ПС</i>	<i>ПС «Манжерокская» №20</i>
8. Основной источник питания: *ПС "Манжерокская" №20.*
9. Резервный источник питания: *отсутствует.*
10. **Сетевая организация осуществляет:**
  - 10.1. Организационные мероприятия:
    - 10.1.1. Подготовка технических условий на технологическое присоединение.
    - 10.1.2. Проверка выполнения технических условий со стороны Заявителя.
    - 10.1.3. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств Заявителя.
  - 10.2. Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" для электроснабжения объектов заявителя: *выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.*
    - 10.2.1. *От ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-4-11 до границы земельного участка Заявителя запроектировать и построить ЛЭП 0,4 кВ. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом;*
    - 10.2.2. *Определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-4-11.*



10.2.3. Выполнить монтажные и пусконаладочные работы средств АИИС УЭ в технологического присоединения электроустановок потребителя к электрическим сетям филиала (на границе балансовой принадлежности).

**11. Заявитель осуществляет:**

- 11.а. Монтаж вводно-распределительного устройства (ВРУ) объекта;
- 11.б. Установить отключающий аппарат, предусмотреть возможность опломбирования;
- 11.в. Ввод до ВРУ объекта выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП. Место прокладки кабеля или провода должно быть доступно беспрепятственного осмотра по всей длине прокладки.

11.1. Требования по проектированию схемы электроснабжения от точки присоединения к МРСК: разработать проектную документацию в границах земельного участка Заявителя в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87;

11.2. Требования по проектированию и установке устройств:

11.2.1. Учета электрической энергии: не требуется;

11.2.3. Защитного заземления: заземление выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ.

11.2.4. Защиты и автоматики: не требуется.

11.3. Мероприятия по обеспечению резервным источником питания энергопринимающих устройств, требующих повышенной надежности электроснабжения в соответствии с требованиями НТД: не требуется.

11.4. Требования по согласованию проектной документации с Сетевой организацией федеральным органом исполнительной власти по технологическому надзору: при разработке проектной документации согласно п. 11.1 настоящих ТУ согласовать ее со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством.

11.5. Требования по предоставлению заключений экспертных организаций по проектной документации, освидетельствования технического состояния электроустановок: после выполнения технических условий энергопринимающее устройство предъявить представителю Сетевой организации для составления акта о выполнении ТУ, акта об осуществлении технологического присоединения, акта допуска прибора учета к эксплуатации и согласования расчетной схемы учета электроэнергии.

Дополнительные сведения:

- Запрещается строительство и производство любых работ в охранных зонах электрических сетей, принадлежащих ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» без предварительного согласования;
- Запрещается самовольное включение электроустановки, изменение схемы электроснабжения, увеличение нагрузки сверх разрешенной.
- Указанная в настоящих технических условиях точка присоединения к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» на момент заключения договора о технологическом присоединении является условной и окончательно фиксируется в документах о технологическом присоединении (акте о технологическом присоединении), что не требует внесения изменений в данные технических условий для последующего осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 5 лет со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.



\_\_\_\_\_  
Главный специалист сектора перспективного развития филиала ПАО «МРСК Сибири» - «ГАЭС»

Лыкова Эркелей Сергеевна

« 01 » \_\_\_\_\_ 2019 г.



**КРИСТАЛЛ**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ «КРИСТАЛЛ»  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙМИНСКИЙ РАЙОН»

649100 РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ С. МАЙМЫ  
УЛ. ЗАВОДСКАЯ 23. ОФИС 3  
ТЭЛ. В. 838844 22 502  
ИНН/КПП 0400006310/0400001001

№ \_\_\_\_\_  
за № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главе Администрации  
МО «Майминский район»  
Птицыну Р.В.

### Заключение

**О возможности подключения (технологического присоединения)  
к водопроводным сетям земельного участка кадастровый номер  
04:01:020225:124.**

расположенного по адресу: Майминский район, п. Барангол ул. Чуйская

Возможности подключения (технологического присоединения)  
вышеупомянутого земельного участка к существующим водопроводным  
сетям МУП «Кристалл» нет.

Главный инженер МУП «Кристалл» \_\_\_\_\_ В.Т. Тяменко



Заключение получил \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Исп. Могилыников А.В.  
т. 838844 21-3-25



Финансирование государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Алтай»  
наименование органа государственной власти

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 26.04.2019, поступившего на рассмотрение 26.04.2019, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок			
Вид объекта недвижимости			
Лист №1 Раздел 1	Всего листов раздела 1: 1	Всего разделов: 2	Всего листов выписки: 2
26 апреля 2019г. № КУ/ВИ-001/2019-9679822			
Кадастровый номер:	04:01:020225:124		
Номер кадастрового квартала:	04:01:020225		
Дата присоединения кадастрового номера:	18.01.2019		
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют		
Адрес (местоположение):	Российская Федерация, Республика Алтай, Майминский район, Усть-Муниновское сельское поселение, п. Барангол, ул. Чуйская		
Площадь, м²:	1440 +/- 13,28		
Кадастровая стоимость, руб:	551563,2		
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	данные отсутствуют		
Категория земель:	Земли населенных пунктов		
Виды разрешенного использования:	для индивидуального жилищного строительства. Для объектов жилой застройки		
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"		
Особые отметки:	Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 18.01.2019; Реквизиты документа-основания: ZONE_0B419E72-A77D-4725-A515-8A0A24C9112B от 17.11.2013 № 6/н-введен; ООО "Компания Земпроект". Сведения для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.		
Подготовитель: выписка:	Чичинов Амаду (представитель заявителя); Заявитель: Администрация МО "Майминский район"		

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

Вид объекта недвижимости

Лист №1 Раздел 3

Всего листов раздела 3: 1

Всего разделов: 2


Всего листов выписки: 2

26 апреля 2019г. № КУ/ИН-001/2019-9679822

Кадастровый номер:

04:01:020225:124

План (чертеж, схема) земельного участка



Масштаб 1:400

Основные обозначения:

Полное наименование должности

Подпись

Инициалы, фамилия

М.П.